

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл маш в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
8	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой мастикой Вектор-1214, 100 м2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,55333	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	1234,34	576,38	51,12 2,24	606,85	5,31 0,02	2,93818 23 0,01106 66
8.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	0,006639 96 (- 0,012*0,55333)	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-541,50	0,00	0 0	-541,50	0 0	0 0
9	ФССЦ14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная, т	0,006639 96	109997,55 0	0 0	109997,55	14.5.04.04-0002 Мастика Вектор-1214 антикоррозийная МАТ=5,561	4061,64	0,00	0 0	4061,64	0 0	0 0
10	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), м3 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	3,972	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	27062,14	17535,27	1409,44 339,48	8117,43	27,74 0,4	110,183 28 1,5888
11	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 89 мм 641/1,2/6,56=81,43, м	182	81,43 0	0 0	81,43	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	97218,52	0,00	0 0	97218,52	0 0	0 0
12	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	1,0801	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	41659,48	28839,64	8816,03 249,29	4003,80	148,52 1,08	160,416 452 1,16650 8

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин			
				всего	экспл. маш.			материалы	всего	основная зарплата	экспл. маш.		материалы	на единицу	всего
					осн зарплата	в т.ч. з/пл.					в т.ч. з/пл.				
13	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	131,7722 (122*1,0801)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	51921,20	0,00	0 0	51921,20	0 0	0 0		
14	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) на высоте более 2-х метров, м3 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,349	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	2377,82	1540,74	123,84 29,83	713,24	27,74 0,4	9,68126 0,1396		
15	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 89 мм 641/1,2/6,56=81,43, м	16	81,43 0	0 0	81,43	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	8546,68	0,00	0 0	8546,68	0 0	0 0		
16	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (на высоте более 2-х метров), 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,09495	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	3662,22	2535,25	775 21,91	351,97	148,52 1,08	14,1019 74 0,10254 6		
17	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	11,5839 (122*0,9495)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	4564,32	0,00	0 0	4564,32	0 0	0 0		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	экспл маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл маш в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
18	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по низу, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР 100% ФОТ СП 70%*0,85=60% ФОТ	0,037	798,03 299,59	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	292,93	204,18	13,13 3,16	75,62	34,675 0,4	1,28297 5 0,0148
19	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 89 мм 641/1,2/6,56=81,43, м	8	81,43 0	0 0	81,43	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	4273,34	0,00	0 0	4273,34	0 0	0 0
20	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной отводов по низу, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,00996	3361,47 1811,95	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	450,64	332,43	81,3 2,3	36,92	185,65 1,08	1,84907 4 0,01075 68
21	ФССЦ12.2.01.01- 0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	1,21512 (122*0,0 0996)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	478,78	0,00	0 0	478,78	0 0	0 0
22	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по верху, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,018	678,19 179,75	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	102,77	59,60	6,39 1,54	36,79	20,805 0,4	0,37449 0,0072

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл маш в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
23	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 89 мм 641/1,2/6,56=81,43, м	4	81,43 0	0 0	81,43	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	2136,67	0,00	0 0	2136,67	0 0	0 0
24	ФЕР26-01-049-02 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стальной оцинкованной отводов по верху, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Прч выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,00498	2636,69 1087,17	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	158,84	99,73	40,65 1,15	18,46	111,39 1,08	0,55472 22 0,00537 84
25	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	0,60756 (122*0,0 0498)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	239,39	0,00	0 0	239,39	0 0	0 0
26	ФЕРр69-6-1 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 НР: 78% ФОТ СП: 50% ФОТ	0,24	8154,61 1190,05	157,7 27,84	6806,86	94.10. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ОЗП=18,42; ЭМ=13,09; ЗПМ=18,42; МАТ=5,21	14267,70	5260,97	495,43 123,08	8511,30	128,1 2,4	30,744 0,576
27	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0,06775	42,98 42,98	0 0	0	пг01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,2	29,70	29,70	0 0	0,00	0,5777 0	0,03913 9175 0
28	ФССЦпг03-01-03-047 Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 47 км (Полигон Сухоречье), 1 т груза	0,06775	37,73 0	37,73 0	0	таб.5 п1.1. Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) ЭМ=13,62; ЗПМ=13,62	34,82	0,00	34,82 0	0,00	0 0	0 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								74 724,27	5 589,61	5 611,93 391,09	63 522,29		542,51 27,36
В том числе, коэффициенты (справочно):													542,51 27,36
Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения" - ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗР=0,6; ТЗМ=0,6 (п.1)								-743,52	-99,72	-23,53 -4,02	-620,28		542,51 27,36
Коэффициент "Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения" - ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗР=0,6; ТЗМ=0,6 (п.2)								-2 198,39	-386,50	-847,13 -66,45	-964,76		542,51 27,36
Коэффициент "Толщина слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.6)								148,56	31,29	5,10	112,17		542,51

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не запытых обл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
										0,12			27,36
		Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу" - ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 (п.18,20)					5,83	5,83		0,00	0,00		542,51
										0,00			27,36
		Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху" - ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 (п.22,24)					-2,88	-2,88		0,00	0,00		542,51
										0,00			27,36
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:					451 859,34	94 630,39		46 246,61	310 955,11		542,51
										5 908,62			27,36
		Накладные расходы: 100% ФОТ (п.1,10,12,14,16,18,20,22,24)					54 661,80						
		Накладные расходы: 130% ФОТ (п.2-4)					43 384,86						
		Накладные расходы: 78% ФОТ (п.5,26)					8 399,12						
		Накладные расходы: 90% ФОТ (п.6,8)					1 562,28						
		ИТОГО накладных расходов по смете:					108 008,06						
		Сметная прибыль: 70%*0,85=60% ФОТ (п.1,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24)					33 838,59						
		Сметная прибыль: 89%*0,85=76% ФОТ (п.2-4)					25 363,45						
		Сметная прибыль: 50% ФОТ (п.5,26)					5 384,06						
		ИТОГО сметной прибыли по смете:					64 586,10						
		Итого по смете:											
		Строительные (ремонтно-строительные) работы					554 331,86						
		Прочие затраты					70 121,64						
		Итого					624 453,50						
		В том числе:											
		Материалы					310 955,11						
		Машины и механизмы					46 246,61						
		ФОТ					100 539,01						
		Накладные расходы					108 008,06						
		Сметная прибыль					64 586,10						
		Итого:					624 453,50						
		Непредвиденные затраты [624453,5*2%]					12 489,07						
		Итого:					636 942,57						
		НДС [636942,57*20%]					127 388,51						
		ВСЕГО по смете					764 331,08						

Составил: Охотина Е.В.

Проверил: _____



г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, 21

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-23

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

Директор: _____ //

Восстановление теплоизоляционного слоя на тепловых сетях д. Лоскутово. Участок №5 (Дн=114)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №5 (Дн=114)

Сметная стоимость 131 218,80 руб.

Средства на оплату труда 19 198,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на II кв. 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Новый раздел													
1	ФЕРр66-24-2 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 НР 74% ФОТ СП 50% ФОТ	0,18614	158,72 158,72	0 0	0	91.61. Разборка тепловой изоляции ОЗП=18,42	544,00	544,00	0 0	0,00	19,10	3,5552740
2	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками, м2 НР 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	18,614	7,68 7,68	0 0	0	13.155. Очистка поверхности щетками ОЗП=18,42	2633,00	2633,00	0 0	0,00	0,90	16,752600
3	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз мастикой Вектор-1025 (2 слоя), 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ Толщина слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,18614	536,98 113,1	18,44 0,44	405,44	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	830,00	388,00	34 2	408,00	10,62 0,04	1,9768068 0,0074456
4	ФССЦ14.5.04.04-0001	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый, кг (12*0,18614)	2,23368	79,04 0	0 0	79,04	14.5.04.04-0001 Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый МАТ=7,705	1360,00	0,00	0 0	1360,00	0 0	0 0
5	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой мастикой Вектор-1214, 100 м2 НР 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,18614	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	415,00	194,00	17 1	204,00	5,31 0,02	0,9884034 0,0037228

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
5.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	0,002233 68 (- 0,012*0, 18614)	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-182,00	0,00	0 0	-182,00	0 0	0 0
6	ФССЦ14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная, т	0,002233 68 (0,012*0, ,18614)	109997,55 0	0 0	109997,55	14.5.04.04-0002 Мастика Вектор-1214 антикоррозийная МАТ=5,561	1366,00	0,00	0 0	1366,00	0 0	0 0
7	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами), м3 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	1,339	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	9123,00	5911,00	475 114	2736,00	27,74 0,4	37,1438 6 0,5356
8	Прайс	получилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 114 мм 709/1,2/6,56=90,07, м	52	90,07 0	0 0	90,07	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	30725,00	0,00	0 0	30725,00	0 0	0 0
9	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,34942	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	13477,00	9330,00	2852 81	1295,00	148,52 1,08	51,8958 584 0,37737 36
10	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	42,62924 (122*0,3 4942)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	16797,00	0,00	0 0	16797,00	0 0	0 0
11	ФССЦпр01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0,0101	42,98 42,98	0 0	0	пр01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,2	4,00	4,00	0 0	0,00	0,5777 0	0,00583 477 0

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	экспл маш в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
12	ФССЦпг03-01-03-047 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 47 км (Полигон Сухоречье), 1 т груза	0,0101	37,73 0	37,73 0	0	таб.5 п1.1. Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) ЭМ=13,62; ЗПМ=13,62	5,00	0,00	5 0	0,00	0 0	0 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								11 609,36	1 021,03	365,87 10,67	10 222,40		112,32 0,92
В том числе, коэффициенты (справочно):													112,32 0,92
Коэффициент " Толщина слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.3)								50,00	11,00	2,00 0,00	38,00		112,32 0,92
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:								77 097,00	19 000,00	3 383,00 198,00	54 709,00		112,32 0,92
Накладные расходы: 100% ФОТ (п.7,9)								15 436,00					
Накладные расходы: 90% ФОТ (п.2,3,5)								2 897,00					
Накладные расходы: 74% ФОТ (п.1)								403,00					
ИТОГО накладных расходов по смете:								18 736,00					
Сметная прибыль: 70%*0,85=59,5% ФОТ (п.2,3,5,7,9)								11 100,00					
Сметная прибыль: 50% ФОТ (п.1)								272,00					
ИТОГО сметной прибыли по смете:								11 372,00					
Итого по смете:													
Строительные (ремонтно-строительные) работы								107 196,00					
Прочие затраты								9,00					
Итого								107 205,00					
В том числе:													
Материалы								54 709,00					
Машины и механизмы								3 383,00					
ФОТ								19 198,00					
Накладные расходы								18 736,00					
Сметная прибыль								11 372,00					
Итого:								107 205,00					
Непредвиденные затраты [107205*2%]								2 144,00					
Итого:								109 349,00					
НДС [109349*20%]								21 869,80					
ВСЕГО по смете								131 218,80					

Составил: Охотина Е.В.

Проверил: _____

(

)

СОГЛАСОВАНО:
 Подрядчик:
 Директор: _____ //

г. Томск, д. Лоскутово, пер. Кедровый, 1
 (наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заказчик:
 Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-3
 (локальная смета)

Восстановление теплоизоляционного слоя на тепловых сетях д. Лоскутово. Участок №5 (Дн=133)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №4 (Дн=133)
 Сметная стоимость 2 788 620,00 руб.
 Средства на оплату труда 397 739,00 руб.
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на II кв. 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Новый раздел													
1	ФЕРр66-24-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 НФ: 74% ФОТ СП: 50% ФОТ	2,70618	158,72 158,72	0 0	0	91.61. Разборка тепловой изоляции ОЗП=18,42	7912,00	7912,00	0 0	0,00	19,1 0	51,68803 8 0
2	ФЕР24-01-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C, диаметр труб 150 мм (демонтаж трубопроводов), км КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0, ТЗР=0,6; ТЗМ=0,6 НФ: 130% ФОТ СП: 89%*0,85=75,65% ФОТ	0,648	13100,5 3683,42	9417,08 737,51	0	24.1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C ОЗП=18,42; ЭМ=9,84; ЗПМ=18,42; МАТ=8,34	104012,00	43966,00	60046 8803	0,00	377,4 60,684	244,5552 39,32323 2
3	ФЕР24 01 001 06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C, диаметр труб 150 мм, км НФ: 130% ФОТ СП: 89%*0,85=75,65% ФОТ	0,552	27597,79 6139,04	15695,13 1229,19	5763,62	24.1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C ОЗП=18,42; ЭМ=9,84; ЗПМ=18,42; МАТ=8,34	174206,00	62421,00	85251 12498	26534,00	629 101,14	347,208 55,82928

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
7.1	ФССЦ23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	0,60168 (1,09*0,552)	192,13 0	0 0	192,13	23.3.06.02-0011 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм МАТ=4,404	509,00	0,00	0 0	509,00	0 0	0 0
4	ФЕР24-01-001-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (на высоте более 2-х метров), км НР: 130% ФОТ СП: 89%*0,85=75,65% ФОТ	0,096	27597,79 6139,04	15695,13 1229,19	5763,62	24.1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С ОЗП=18,42; ЭМ=9,84; ЗПМ=18,42; МАТ=8,34	30297,00	10856,00	14826 2174	4615,00	629 101,14	60,384 9,70944
4.1	ФССЦ23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	96 (1000*0,096)	192,13 0	0 0	192,13	23.3.06.02-0011 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм МАТ=4,404	81229,00	0,00	0 0	81229,00	0 0	0 0
5	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз мастикой Вектор-1025 (2 слоя), 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Толщина слоя ОЗП=2, ЭМ=2, ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗР=2; ТЗМ=2 НР 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	2,70618	536,98 113,1	18,44 0,44	405,44	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	12074,00	5638,00	500 22	5936,00	10,62 0,04	28,73963 16 0,108247 2
5.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	[Исключить] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	- 0,064948 32 (- 0,012*2, 70618*2)	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-5297,00	0,00	0 0	-5297,00	0 0	0 0
6	ФССЦ14.5.04.04-0001	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый, кг	64,94832	79,04 0	0 0	79,04	14.5.04.04-0001 Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый МАТ=7,705	39554,00	0,00	0 0	39554,00	0 0	0 0

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
7	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой мастикой Вектор-1214, 100 м2 НР 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	2,70618	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	6037,00	2819,00	250 11	2968,00	5,31 0,02	14,36981 58 0,054123 6
7.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	0,032474	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-2648,00	0,00	0 0	-2648,00	0 0	0 0
8	ФССЦ14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная, т	0,032474	109997,55 0	0 0	109997,55	14.5.04.04-0002 Мастика Вектор-1214 антикоррозийная МАТ=5,561	19864,00	0,00	0 0	19864,00	0 0	0 0
9	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), м3 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	15,86	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	108058,00	70017,00	5628 1356	32412,00	27,74 0,4	439,9564 6,344
10	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 133 мм 806/1,2/6,56=102,39, м	607,2 (1,1*552)	102,39 0	0 0	102,39	таб. 1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	407843,00	0,00	0 0	407843,00	0 0	0 0
11	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 НР 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	4,03854	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	155767,00	107833,00	32964 932	14970,00	148,52 1,08	599,8039 608 4,361623 2

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
12	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	492,7018 8 (122*4,0 3854)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	194136,00	0,00	0 0	194136,00	0 0	0 0
13	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) на высоте более 2-х метров, м3 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	2,758	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	18791,00	12176,00	979 236	5636,00	27,74 0,4	76,50692 1,1032
14	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 133 мм 806/1,2/6,56=102,39, м	105,6 (1,1*96)	102,39 0	0 0	102,39	таб. 1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	70929,00	0,00	0 0	70929,00	0 0	0 0
15	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной на высоте более 2-х метров, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,70236	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	27090,00	18754,00	5733 162	2604,00	148,52 1,08	104,3145 072 0,758548 8
16	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	85,68792 (122*0,7 0236)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	33763,00	0,00	0 0	33763,00	0 0	0 0


№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
17	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по низу, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР=100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,18	798,03 299,59	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	1425,00	993,00	64 15	368,00	34,675 0,4	6,2415 0,072
18	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 133 мм 806/1,2/6,56=102,39, м	22 (1,1*20)	115,35 0	0 0	115,35	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	16647,00	0,00	0 0	16647,00	0 0	0 0
19	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по верху, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 НР=100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,144	678,19 179,75	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	822,00	477,00	51 12	294,00	20,805 0,4	2,99592 0,0576
20	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 133 мм 806/1,2/6,56=102,39, м	17,6 (1,1*16)	115,35 0	0 0	115,35	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	13318,00	0,00	0 0	13318,00	0 0	0 0
21	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной отводов по низу, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР=100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,04588	3361,47 1811,95	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	2076,00	1531,00	374 11	170,00	185,65 1,08	8,517622 0,049550 4

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
22	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	5,59736 (122*0,0 4588)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	2205,00	0,00	0 0	2205,00	0 0	0 0
23	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности отводов изоляцией трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,0367	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	1416,00	980,00	300 8	136,00	148,52 1,08	5,450684 0,039636
24	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	4,4774 (122*0,0 367)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	1764,00	0,00	0 0	1764,00	0 0	0 0
25	ФЕРр69-6-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 НР: 78% ФОТ СП: 50% ФОТ	1,12	8154,61 1190,05	157,7 27,84	6806,86	94.10. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ОЗП=18,42; ЭМ=13,09; ЗПМ=18,42; МАТ=5,21	66583,00	24551,00	2312 574	39719,00	128,1 2,4	143,472 2,688
26	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0,1455	42,98 42,98	0 0	0	пг01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,2	64,00	64,00	0 0	0,00	0,5777 0	0,084055 35 0
27	ФССЦпг03-01-03-047 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 47 км (Полигон Сухоречье), 1 т груза	0,1455	37,73 0	37,73 0	0	таб.5 п1.1. Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) ЭМ=13,62; ЗПМ=13,62	75,00	0,00	75 0	0,00	0 0	0 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								236 912,68	21 557,00	25 583,52 1 773,74	189 771,20		2 134,29 120,50
В том числе, коэффициенты (справочно):													2 134,29 120,50
Коэффициент " Толщина слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.5)								727,00	153,00	25,00 1,00	549,00		2 134,29 120,50
Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только «чисту» - ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 (п.17,21)								28,00	28,00	0,00 0,00	0,00		2 134,29 120,50

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего осн зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
		Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху" - ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 (п.19)						-9,00	-9,00	0,00	0,00		2 134,29
										0,00			120,50
		Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения" - ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗР=0,6; ТЗМ=0,6 (п.2)						-9 394,00	-1 591,00	-4 068,00	-3 735,00		2 134,29
										-319,00			120,50
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:						1 590 521,00	370 925,00	209 358,00	1 010 178,00		2 134,29
										26 814,00			120,50
		Накладные расходы: 74% ФОТ (п.1)						5 855,00					
		Накладные расходы: 130% ФОТ (п.2-4)						182 934,00					
		Накладные расходы: 90% ФОТ (п.5,7)						7 641,00					
		Накладные расходы: 100% ФОТ (п.9,11,13,15,17,19,21,23)						215 493,00					
		Накладные расходы: 78% ФОТ (п.25)						19 598,00					
		ИТОГО накладных расходов по смете:						431 521,00					
		Сметная прибыль: 50% ФОТ (п.1,25)						16 519,00					
		Сметная прибыль: 89%*0,85=75,65% ФОТ (п.2-4)						106 453,00					
		Сметная прибыль: 70%*0,85=59,5% ФОТ (п.5,7,9,11,13,15,17,19,21,23)						133 270,00					
		ИТОГО сметной прибыли по смете:						256 242,00					
		Итого по смете:											
		Строительные (ремонтно-строительные) работы						1 870 302,00					
		Прочие затраты						407 982,00					
		Итого						2 278 284,00					
		В том числе:											
		Материалы						1 010 178,00					
		Машины и механизмы						209 358,00					
		ФОТ						397 739,00					
		Накладные расходы						431 521,00					
		Сметная прибыль						256 242,00					
		Итого:						2 278 284,00					
		Непредвиденные затраты [2278284*2%]						45 566,00					
		Итого:						2 323 850,00					
		НДС [2323850*20%]						464 770,00					
		ВСЕГО по смете						2 788 620,00					

Составил: Охотина Е.В.

Проверил: _____



СОГЛАСОВАНО:
 Подрядчик:
 Директор: _____ //

г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 18
 (наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заказчик:
 Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-24
 (локальная смета)

Восстановление теплоизоляционного слоя на тепловых сетях д. Лоскутово. Участок №6 (Дн=219)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №6 (Дн=219)
 Сметная стоимость 2 203 500,00 руб.
 Средства на оплату труда 310 804,00 руб.
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 11 кв. 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Раздел №1 Новый раздел													
1	ФЕРр66-24-2 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 НР: 74% ФОТ СП: 50% ФОТ	3,42455	158,72 158,72	0 0	0	91.61. Разборка тепловой изоляции ОЗП=18,42	10012,00	10012,00	0 0	0,00	19,1 0	65,40890 5 0
2	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками, м2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	342,455	7,68 7,68	0 0	0	13.155. Очистка поверхности щетками ОЗП=18,42	48446,00	48446,00	0 0	0,00	0,9 0	308,2095 0
3	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз мастикой Вектор-1025 (2 слоя), 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Толщина слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2 МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	3,42455	536,98 113,1	18,44 0,44	405,44	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	15279,00	7134,00	633 28	7512,00	10,62 0,04	36,36872 1 0,136982
3.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	[Исключить] Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	0,082189 2 (- 0,012*3, 42455*2)	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-6703,00	0,00	0 0	-6703,00	0 0	0 0
4	ФССЦ14.5.04.04-0001	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый, кг	82,1892	79,04 0	0 0	79,04	14.5.04.04-0001 Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый МАТ=7,705	50053,00	0,00	0 0	50053,00	0 0	0 0

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
5	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой мастикой Вектор-1214, 100 м2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	3,42455	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	7639,00	3567,00	316 14	3756,00	5,31 0,02	18,18436 0,068491
5.1	ФССЦ14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т	0,041094 6 (- 0,012*3, 42455)	15620 0	0 0	15620	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая МАТ=5,221	-3351,00	0,00	0 0	-3351,00	0 0	0 0
6	ФССЦ14.5.04.04-0002	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная, т	0,041094 6	109997,55 0	0 0	109997,55	14.5.04.04-0002 Мастика Вектор-1214 антикоррозийная МАТ=5,561	25137,00	0,00	0 0	25137,00	0 0	0 0
7	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), м3 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	18,498	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	126031,00	81664,00	6564 1581	37804,00	27,74 0,4	513,1345 7,3992
8	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 219 мм 1174/1,2/6,56=149,14, м	481,8 (1,1*438)	149,14 0	0 0	149,14	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	471373,00	0,00	0 0	471373,00	0 0	0 0
9	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	4,38727	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	169217,00	117144,00	35810 1013	16263,00	148,52 1,08	651,5973 4,738251
10	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	535,2469 4 (122*4,3 8727)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	210899,00	0,00	0 0	210899,00	0 0	0 0

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. маш осн. зарплата	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
11	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) на высоте более 2-х метров, м3 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	2,534	738,11 239,67	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	17265,00	11187,00	899 217	5179,00	27,74 0,4	70,29316 1,0136
12	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 219 мм 1174/1,2/6,56=149,14, м	66 (1,1*60)	149,14 0	0 0	149,14	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	64572,00	0,00	0 0	64572,00	0 0	0 0
13	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной на высоте более 2-х метров, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,601	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	23181,00	16047,00	4906 139	2228,00	148,52 1,08	89,26052 0,64908
14	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	73,322 (122*0,6 01)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	28891,00	0,00	0 0	28891,00	0 0	0 0
15	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по низу, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,333	798,03 299,59	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	2636,00	1838,00	118 28	681,00	34,675 0,4	11,54677 5 0,1332

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
16	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 219 мм 1174/1,2/6,56=149,14, м	17,6 (1,1*16)	149,14 0	0 0	149,14	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	17219,00	0,00	0 0	17219,00	0 0	0 0
17	ФЕР26-01-022-01 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Изоляция поверхностей отводов трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) по верху, м3 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,166	678,19 179,75	27,55 4,64	470,89	26.23. Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ОЗП=18,42; ЭМ=12,88; ЗПМ=18,42; МАТ=4,34	948,00	550,00	59 14	339,00	20,805 0,4	3,45363 0,0664
18	Прайс	полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана с внутренним диаметром 219 мм 1174/1,2/6,56=149,14, м	8,8 (1,1*8)	149,14 0	0 0	149,14	таб.1.2 п.3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 (ред. 2017г.) ОЗП=18,42; ЭМ=9,74; ЗПМ=18,42; МАТ=6,56	8610,00	0,00	0 0	8610,00	0 0	0 0
19	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной отводов по низу, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,08274	3361,47 1811,95	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	3744,00	2762,00	675 19	307,00	185,65 1,08	15,36068 1 0,089359 2
20	ФССЦ12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	10,09428 (122*0,0 8274)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	3977,00	0,00	0 0	3977,00	0 0	0 0

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
21	ФЕР26-01-049-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Покрытие поверхности отводов изоляцией трубопроводов сталью оцинкованной на высоте, 100 м2 НР: 100% ФОТ СП: 70%*0,85=59,5% ФОТ	0,04137	2999,08 1449,56	929,64 12,53	619,88	26.52. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной, металлопластом ОЗП=18,42; ЭМ=8,78; ЗПМ=18,42; МАТ=5,98	1596,00	1105,00	338 10	153,00	148,52 1,08	6,144272 4 0,044679 6
22	ФССЦ12.2.01-01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные, м2	5,04714 (122*0,0 4137)	99,2 0	0 0	99,2	12.2.01.01-0013 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные МАТ=3,972	1989,00	0,00	0 0	1989,00	0 0	0 0
23	ФЕРр69-6-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 НР: 78% ФОТ СП: 50% ФОТ	0,28	8154,61 1190,05	157,7 27,84	6806,86	94.10. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ОЗП=18,42; ЭМ=13,09; ЗПМ=18,42; МАТ=5,21	16646,00	6138,00	578 144	9930,00	128,1 2,4	35,868 0,672
24	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0,697461	42,98 42,98	0 0	0	пг01-01-01-041 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,2	306,00	306,00	0 0	0,00	0,5777 0	0,402923 2197 0
25	ФССЦпг03-01-03-047 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 47 км (Полигон Сухоречье), 1 т груза	0,697461	37,73 0	37,73 0	0	таб.5 п1.1. Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) ЭМ=13,62; ЗПМ=13,62	358,00	0,00	358 0	0,00	0 0	0 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								195 175,87	16 468,06	5 501,91 173,27	173 201,25		1 825,23 15,01
В том числе, коэффициенты (справочно):													1 825,23 15,01
Коэффициент " Толщина слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.3)								919,00	194,00	32,00 1,00	694,00		1 825,23 15,01
Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу" - ОЗП=1,25; ТЗР=1,25 (п.15,19)								50,00	50,00	0,00 0,00	0,00		1 825,23 15,01
Коэффициент " При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху" - ОЗП=0,75; ТЗР=0,75 (п.17)								-10,00	-10,00	0,00 0,00	0,00		1 825,23 15,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:								1 315 970,00	307 597,00	51 276,00 3 207,00	956 818,00		1 825,23 15,01
Накладные расходы: 74% ФОТ (п.1)								7 409,00					
Накладные расходы: 90% ФОТ (п.2,3,5)								53 270,00					
Накладные расходы: 100% ФОТ (п.7,9,11,13,15,17,19,21)								235 318,00					

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														осн. зарплата
		Накладные расходы: 78% ФОТ (п.23)						4 900,00						
		ИТОГО накладных расходов по смете:						300 897,00						
		Сметная прибыль: 50% ФОТ (п.1,23)						8 147,00						
		Сметная прибыль: 70%*0,85=59,5% ФОТ (п.2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21)						175 231,00						
		ИТОГО сметной прибыли по смете:						183 378,00						
		Итого по смете:												
		Строительные (ремонтно-строительные) работы						1 328 208,00						
		Прочие затраты						472 037,00						
		Итого						1 800 245,00						
		В том числе:												
		Материалы						956 818,00						
		Машины и механизмы						51 276,00						
		ФОТ						310 804,00						
		Накладные расходы						300 897,00						
		Сметная прибыль						183 378,00						
		Итого:						1 800 245,00						
		Непредвиденные затраты [1800245*2%]						36 005,00						
		Итого:						1 836 250,00						
		НДС [1836250*20%]						367 250,00						
		ВСЕГО по смете						2 203 500,00						

Составил: Охотина Е.В.

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: _____ //

г. Томск, д. Лоскутово, ул. Советская, 1в, стр.2

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-43

(локальная смета)

Восстановление теплоизоляционного слоя на тепловых сетях д. Лоскутово. Участок №9 (Дн=89)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №43

Сметная стоимость _____ 528 013,20 руб.

Средства на оплату труда _____ 73 606,61 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на II кв. 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Новый раздел													
1	ФЕРр66-24-2 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 НР: 74% ФОТ СП: 50% ФОТ	0,0074	158,72 158,72	0 0	0	91.61. Разборка тепловой изоляции ОЗП=18,42	21,63	21,63	0 0	0,00	19,1 0	0,14134 0
2	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками, м2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	66,511	7,68 7,68	0 0	0	13.155. Очистка поверхности щетками ОЗП=18,42	9409,02	9409,02	0 0	0,00	0,9 0	59,8599 0
3	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз мастикой Вектор-1025 (2 слоя), 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТ К ПОЗИЦИИ: Толщина слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,66511	536,98 113,1	18,44 0,44	405,44	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	2967,39	1385,62	122,89 5,39	1458,87	10,62 0,04	7,06346 82 0,02660 44
4	ФССЦ14.5.04.04-0001	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый, кг (12*0,66511)	7,98132	79,04 0	0 0	79,04	14.5.04.04-0001 Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый МАТ=7,705	4860,65	0,00	0 0	4860,65	0 0	0 0
5	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016г. №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой мастикой Вектор-1214, 100 м2 НР: 90% ФОТ СП: 70%*0,85=60% ФОТ	0,66511	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=18,42; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,42; МАТ=5,41	1483,69	692,81	61,45 2,69	729,44	5,31 0,02	3,53173 41 0,01330 22